

工 事 仕 訳 書

工 事 名 称 : 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター
歯科口腔外科増設工事 (電気)

構 造 : RC造

面 積 :

総 金 額 :

NO	名 称	金 額	%	備 考
1	幹線設備工事			
2	コンセント設備工事			
3	電灯設備工事			
4	電話・LAN設備工事			
5	放送設備工事			
6	ナースコール設備工事			
7	医療機器設備工事			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	合 計			

内 訳 書

NO- 1

NO	名 称	規 格 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	幹線設備工事						
	イ) 配管工事						
	配管用貫通口	ダイヤモンドカッター 200mm程度 50mm	1	ヶ所			
	プルボックス	150*150*100 WP-SUS	1	個			
	プルボックス	100*100*100 WP-SUS	1	個			
	薄鋼電線管	C19 露出 塗装無し	11	m			
	薄鋼電線管	C25 露出 塗装無し	16	m			
	薄鋼電線管	C39 露出 塗装無し	7	m			
	X線撮影費		1	式			
	イ) の計						
	ロ) 配線工事						
	EM-C E ケーブル	EM-CE2.0-3C コロガシ	184	m			
	EM-C E ケーブル	EM-CE5.5sq-4C コロガシ	428	m			
	ロ) の計						
	ハ) 機器取付工事						
	既設電灯盤改修	2M-25:2P MCCB 20AT (AL付)*13増設	1	面			
	既設動力盤改修	11SP-4:3P MCCB 10A*2 15A*2増設	1	面			
	動力制御盤	SPC、露出	1	面			
	引掛埋込コンセント	3P20A 金属プレート	4	個			
	埋込コンセント	2P15A*2 抜け止め 金属プレート	6	個			
	露出スイッチボックス	1個用 1方出 22mm	10	個			
	ハ) の計						
	1. 幹線設備工事の計						

NO- 2

[illegible]

内 訳 書

NO- 3

NO	名 称	規 格 ・ 形 状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	二) 撤去工事						
	I V 電線	IV2.0 PF内	524	m			
	I V 電線	IV5.5sq PF内	41	m			
	医療用コンセント	2P15A*2(金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	16	個			
	医療用コンセント	2P15A*2ET(金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	20	個			
	二)の計						
	ホ) 電気設備再資源化費						
	銅くず		12	kg			
	ナゲット処理(被覆付銅線重量)		19	kg			
	金属くず		1	kg			
	廃プラスチック		4	kg			
	ホ)の計						
	2. コンセント設備工事の計						

内 訳 書

NO- 4

NO	名 称	規 格 ・ 形 状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	電灯設備工事						
	イ)配管工事						
	電線管	(22)PF インパイ	37	m			
	スイッチボックス	1ヶ用 VE	2	個			
	イ)の計						
	ロ)配線工事						
	EM-EEFケーブル	EM-EEF2. 0-3C PF内	37	m			
	EM-EEFケーブル	EM-EEF2. 0-3C コロガシ	279	m			
	EM-EEFケーブル	EM-EEF2. 0-2C コロガシ	32	m			
	ロ)の計						
	ハ) 機器取付工事						
	非常用照明器具	LED	3	台			
	LED照明	20形 直付 プルススイッチ付	8	台			
	点滅器	2P15A*1(金属プレート)	1	個			
	点滅器	2P15A*2(金属プレート)	1	個			
	ハ)の計						
	二) 機器撤去・再取付工事						
	照明器具	FL40W*2 埋込	6	台			
	非常用照明器具	LED	2	台			
	二)の計						

内 訳 書

NO- 5

NO	名 称	規 格 ・ 形 状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ホ) 撤去工事						
	I V 電線	IV1. 6 PF内	99	m			
	V V F ケーブル	VVF1. 6-2C コロガシ	16	m			
	照明器具撤去	FL20W*1 H=680 W=165 D=150	2	台			
	点滅器	1P15A*1 (金属フ レート)	3	個			
	点滅器	1P15A*2 (金属フ レート)	1	個			
	点滅器	1P15A*3 (金属フ レート)	1	個			
	ホ) の計						
	ヘ) 電気設備再資源化費						
	銅くず		1	kg			
	ナゲット処理 (被覆付銅線重量)		4	kg			
	蛍光ランプ		0	kg			
	金属くず		12	kg			
	廃プラスチック		0	kg			
	ヘ) の計						
	3. 電灯設備工事の計						

NO- 6

[illegible]

内 訳 書

NO- 7

N O	名 称	規 格 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	二) 撤去工事						
	EM-ICTケーブル	EM-ICT0.5-2P PF内	61	m			
	EM-UTPケーブル	CAT6-4P PF内	66	m			
	電話用モジュラジャック	壁用 6極4芯(金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	5	個			
	情報用コンセント	壁用 8極8芯(金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	6	個			
	二)の計						
	ホ) 電気設備再資源化費						
	金属くず		0	kg			
	廃プラスチック		0	kg			
	ホ)の計						
	4. 電話・LAN設備工事の計						

NO- 8

[illegible]

内 訳 書 NO- 9	
--	--

NO	名 称	規 格 ・ 形 状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
----	-----	-----------	-----	----	-----	-----	-----

[illegible]

NO- 10

N O	名 称	規 格 ・ 形 状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	ナースコール設備工事						
	イ) 撤去工事						
	C P E Vケーブル	CPEV0.9-3P PF内	43	m			
	C P E V-Sケーブル	CPEV-S0.9-3P PF内	6	m			
	ドアホン	防滴型	1	個			
	インターホン	ナースコール用	1	個			
	ナースコール	壁用 スピーカー付	1	個			
	イ) の計						
	ロ) 電気設備再資源化費						
	廃プラスチック		1	kg			
	ロ) の計						
	6. ナースコール設備工事の計						

内 訳 書

NO- 11

NO	名 称	規 格 ・ 形 状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	医療機器設備工事						
	イ)配管工事						
	電線管	(22)G インペイ	5	m			
	配管用貫通口	ダイヤモンドカッター 200mm程度 50mm	12	ヶ所			
	X線撮影費		1	式			
	スイッチボックス	1ヶ用 VE	3	個			
	プルボックス	100*100*100 WP-SUS	1	個			
	イ)の計						
	ロ)配線工事						
	VCTケーブル	VCT0.75sq-2C コロガシ	142	m			
	VCTケーブル	VCT1.25sq-2C PF内	5	m			
	VCTケーブル	VCT1.25sq-2C コロガシ	53	m			
	EM-EEFケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	36	m			
	ロ)の計						
	ハ)機器取付工事						
	LED照明	40形 防湿防雨型 直付	1	台			
	点滅器	1P15A*1(金属プレート)	1	個			
	埋込コンセント	2P15A*2 金属プレート	2	個			
	ハ)の計						
	7. 医療機器設備工事の計						