

工 事 費 仕 訳 書

工事名称	沖縄県立南部医療センター・こども医療センター歯科口腔外科増設工事(機械設備)		
構 造	R C 造 2 階建		
面 積	延べ面積	m2	
総 金 額	—		

工 事 別 内 訳

No	工 事 別	金 額	%	備 考
1	衛生器具設備工事			
2	給水設備工事			
3	排水設備工事			
4	給湯設備工事			
5	消火設備工事			
6	口腔機械設備工事			
7	空調設備工事			
8	医療ガス設備工事			
	直接工事費 の計		0.00%	

件名 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター歯科口腔外科増設工事(機械設備)

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	衛生器具設備工事	(TOTO) (LIXIL)					
	① 台付自動混合水栓	TEN85G1 SF-NA491S	1	組			
	② 台付自動単水栓	TEN77G1 SF-NB451SXU	1	組			
	③ 横水栓	T13AUN13C LF-16SPF-13	4	組			
	<撤去>						
	①洗面器		2	組			
	②化粧鏡		2	組			
	③汚物流し		1	組			
	④流し台(混合栓付)	W=1200	2	組			
	衛生器具撤去費	(廃材)	1	式			
1	衛生器具設備工事の計				=		

件名 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター歯科口腔外科増設工事(機械設備)

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	給水設備工事						
	<新設>						
	給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	機械室・便所 20A	45	m			
	配管分岐費(樹脂管類)手間のみ	屋内一般 保温無 20A	2	ヶ所			
	配管切断費(樹脂管類)手間のみ	屋内一般 保温無 20A	2	ヶ所			
	青銅仕切弁(鉛レス)	5kg(ねじ) 20A(内ねじ)	7	個			
	コア抜き工事	鉄筋コンクリート 150mm φ100	1	式			
	コンクリート非破壊検査費		1	式			
	<撤去>						
	給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	機械室・便所 20A	5	m			
	断水工事		1	式			
2	給水設備工事	の計			=		

件名 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター歯科口腔外科増設工事(機械設備)

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	排水設備工事						
	排水・硬質塩化ビニール管(VP)	機械室・便所 50A	22	m			
	排水・硬質塩化ビニール管(VP)	機械室・便所 40A	9	m			
	プラスタートラップ	PT-7000N型	3	個			
	コア抜き工事		1	式			
	コンクリート非破壊検査費		1	式			
	<撤去>						
	排水・硬質塩化ビニール管(VP)	機械室・便所 50A	4	m			
	排水・硬質塩化ビニール管(VP)	機械室・便所 40A	9	m			
3	排水設備工事	の計			=		

件名 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター歯科口腔外科増設工事(機械設備)

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	給湯設備工事						
	給湯・被覆銅管(SGP-HVA)	機械室・便所 20A	15	m			
	配管分岐費(銅管類)手間のみ	屋内一般 保温無 20A	1	ヶ所			
	配管切断費(銅管類)手間のみ	屋内一般 保温無 20A	1	ヶ所			
	コア抜き工事		1	式			
	コンクリート非破壊検査費		1	式			
	<撤去>						
	給湯・被覆銅管(SGP-HVA)	機械室・便所 20A	10	m			
	断水工事		1	式			
4	給湯設備工事の計				=		

件名 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター歯科口腔外科増設工事(機械設備)

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	消火設備工事						
	スプ リンクラーヘッド	1種(r=2.6m 72℃ シーリングP付)	4	個			
	消火・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 50A	10	m			
	消火・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 32A	8	m			
	消火・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 25A	8	m			
	巻出しフレキ (固定金具共)	L=1500	4	個			
	配管分岐費(鋼管類)手間のみ	屋内一般 保温無 50A	1	ヶ所			
	配管切断費(鋼管類)手間のみ	屋内一般 保温無 50A	1	ヶ所			
	水抜き水張り工事		1	式			
	消防申請費		1	式			
	<撤去>						
	消火・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 50A	10	m			
	消火・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 32A	8	m			
	消火・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 25A	8	m			
5	消火設備工事	の計			=		

件名 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター歯科口腔外科増設工事(機械設備)

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	口腔機械設備工事						
	給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 20A	45	m			
	給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 16A	28	m			
	サクシヨン (バキューム)	※別途工事	1	式			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 40A	45	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 25A	25	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 20A	28	m			
	ボール弁(管端防食コ)	5kg(ねじ) 20A(内ねじ)	4	個			
	ボール弁(管端防食コ)	5kg(ねじ) 15A(内ねじ)	2	個			
	配管分岐費(鋼管類)手間のみ	屋内一般 保温無 50A	1	ヶ所			
	配管切断費(鋼管類)手間のみ	屋内一般 保温無 50A	1	ヶ所			
	コア抜き工事		1	式			
	コンクリート非破壊検査費		1	式			
	<撤去>						
	給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 20A	45	m			
	給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 16A	28	m			
6	口腔機械設備工事	の計			=		

件名 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター歯科口腔外科増設工事(機械設備)

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	空調設備工事						
	FCU移設工事	配管工事共	1	式			
	器具パネル取り外し再取付(養生費)	(天井・撤去・新設)	1	式			
	ドレンアップチャンパー		1	式			
	既設ガリ調整費		1	式			
	総合調整費		1	式			
7	空調設備工事	の計			=		

件名 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター歯科口腔外科増設工事(機械設備)

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	医療ガス設備工事						
	笑気ガス 壁付アウトレット	NVS露出型N	1	台			
	区域表示シャットオフバルブ露出型	Nタイプ 10φ	1	台			
	ボールバルブ	10φ	1	台			
	純銅管材料(JIS-H-3300)	10φ N	148	m			
	同上継手類	配管施工費・器具取付費共	1	式			
	配管クリーニング費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	天井医療機器撤去及びプラグ止め		1	式			
	医療機器プラグ止め復旧費		1	式			
8	医療ガス設備工事	の計			=		