

工 事 費 仕 訳 書

工 事 名 称 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター歯科口腔外科増設工事

構 造 鉄筋コンクリート造

面 積 建築面積:m² 延床面積:m²

工 事 費

No	工 事 費 別	金 額	%	備 考
A	工 事 費			
I	建築			
	工 事 費 計			
B	共 通 費			
	共通仮設費(積上)			
	共通仮設費(率)			
	現場管理費			
	一般管理費等			
	小 計			
	消 費 税			10%
	合 計			

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター歯科口腔外科増設工事

内 訳 書							
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-1	内装改修						
-1	撤去						
	ビニル床シート撤去	集積共	64.8	m ²			
	乾式置床撤去	集積共	11.8	m ²			
	ビニル幅木撤去	集積共	52.9	m			
	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	13.5	m ²			
	壁合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	152	m ²			
	壁下地撤去	集積共	95.4	m ²			
	天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	11.8	m ²			
	天井合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	69.8	m ²			
	天井下地撤去	集積共	60.4	m ²			
	面台 人造大理石撤去	集積共	5.5	m			
	ピット枠はつり	集積共	22.7	m			
	天井点検口撤去	集積共	6	ヶ所			
-2	改修						
	軽量コンクリート	Fc18 S15	1.0	m ³			
	コンクリート打設手間	防水保護コンクリート 人力打設 S15～S18	1.0	m ³			
	シーリング	一般部 ポリサルファイト系(PS-2) 10×10 石見切	3.8	m			
	軽量鉄骨壁下地	90型 下地張りあり @450	1.6	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	100型 下地張りあり @450	65.0	m ²			
	軽鉄壁下地開口補強	100型 W700×H2100 扉等三方補強	1	ヶ所			
	軽鉄壁下地開口補強	100型 W850×H2100 扉等三方補強	1	ヶ所			
	軽鉄壁下地開口補強	100型 W1030×H2100 扉等三方補強	5	ヶ所			
	軽鉄壁下地開口補強	100型 W1200×H2100 扉等三方補強	1	ヶ所			
	軽量鉄骨天井下地	19型 ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	6.5	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	19型 ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	75.7	m ²			
	軽鉄天井下地開口補強(設備)	19形(屋内) 450×450mm程度 ボード等切込み共	26	ヶ所			
	小 計 ①						

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター歯科口腔外科増設工事

内 訳 書							
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-2	内装改修						
-2	改修						
	軽鉄天井地下地開口補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ポード等切込み共	11	ヶ所			
	天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角 既存再利用	6	ヶ所			
	天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	5	ヶ所			
	壁点検口	300角	1	ヶ所			
	ピックチャーレール	吊フック共	17.9	m			
	カーテンレール	アルミ シングル 天井付	25.2	m			
	床 コンクリート直均し仕上	金ごて 薄張物下地	1.8	m ²			
	床 ビニール床シート張り	厚2.8 木目調	77.2	m ²			
	床 乾式置床加工レベル調整	高さ200	8.7	m ²			
	ビニール幅木	高さ60	22.7	m			
	ビニール幅木	高さ300	11.3	m			
	壁 強化せっこうポード張り	厚12.5 突付 捨貼PB 厚9.5共	120	m ²			
	天井 ロックウール化粧吸音板張り	厚12 捨貼PB 厚9.5共	75.7	m ²			
	天井 化粧石膏ポード張り	厚9.5	6.5	m ²			
	防火区画壁 B-15	厚15+15 両面張り (軽鉄100下地)	17.7	m ²			
	防火区画壁 B-15 耐火シール		45.5	m			
	K-1 棚	W2600×D400・600×H2400	1	ヶ所			
	K-2 棚	W2700×D350・250×H2400	1	ヶ所			
	K-3 棚	W2400×D350・300×H700+700	1	ヶ所			
	K-4 棚	W2600×D400・600×H800+900	1	ヶ所			
	現場搬入取付費 技工室 既設作業台移設	W1500×D600×H800	1	ヶ所			
	型枠取付解体費		1	式			
	手摺取外し再取付	一部エンド加工	1	式			
	手洗器移設費	天板のみ再利用 一部壁解体補修共	1	式			
	小 計 ②						
	合 計 ①+②						
					＝		

