

# 積算数量書

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

## SCU増設工事





















# 数 量 書

No	名称	規格・形状	数量	単位	単価	金額	備考
	県立南部医療センター・こども医療センター SCU増設工事						
9	電気設備工事						
B	電灯設備工事						
	既存MC撤去		1	台			
	既存照明機器撤去		2	台			
	〃 読書灯 撤去		2	台			
	〃 天井DL 撤去		1	台			
	既設天井照明センサー撤去		1	台			
	既存MC移設		5	台			
	既存照明器具 移設		1	台			
	〃 廊下灯 移設		1	台			
	〃 読書灯 移設		4	台			
	既存天井照明センサー 移設		1	台			
	既存照明スイッチ 移設		2	個			
	既設照明器具天井DL撤去 再取付		6	台			
	LED照明 DL150楕円光 4000K	XLH1560DWLJ9	5	台			
	〃 DL125 〃 4000K	XLH1560DWLJ9	2	台			
	埋込スイッチ	1P15A×3 樹脂プレート	6	個			
	位置ボックス		12	個			
	ケーブル	EM-EEF 1.6-3C	120	本			
	ケーブル支持金物		1	式			
	電線管	PF 22ミリ	15	本			
	電線管附属品		1	式			
	雑材消耗品	小物金具・端子類	1	式			
	開口隅出し費		20	箇所			
	照度測定及び点灯試験		1	式			
	労務費		1	式			











# 数 量 書

No	名称	規格・形状	数量	単位	単価	金額	備考
	県立南部医療センター・こども医療センター SCU増設工事						
10	空調換気設備工事						
	ファンコイルユニット	HCR-800	2	台			
	同上取り付け費		1	式			
	既設ファンコイル撤去費		2	台			
	ファンコイル配管盛替え費	材工共	2	台			
	配管ダクト保湿補修費		1	式			
	SA、RAチャンバー制作取付	GW25t(4台)	9	m <sup>2</sup>			
	無露型アネモ	C2-20	8	個			
	ダンパー類	VD150	10	個			
	同上取り付け費		1	式			
	器具ボックス政策取付	GW25t(8台)	6	m <sup>2</sup>			
	既設SA、RAチャンバー撤去費		4	台			
	フレキ類既設切り離し再取付費		1	式			
	制気口類撤去際取付費		2	個			
	後打ちアンカー		1	式			
	撤去資材搬出費		1	式			
	吸い込みガラリ	HS200角	1	個			
	吸い込みガラリ(フィルター付き)	HS500角	4	個			
	ダンパー類	VD250	4	個			
	〃	VD150	1	個			
	単管	1.6t 125	1	個			
	器具ボックス制作取付		10	m <sup>2</sup>			
	同上取り付け費		1	式			
	後打ちアンカー		1	式			
	消耗品及び廃材		1	式			





# 数 量 書

No	名称	規格・形状	数量	単位	単価	金額	備考
	県立南部医療センター・こども医療センター SCU増設工事						
12	医療ガス設備工事						
	壁付けアウトレット	NSV埋込型OAV	1	台			
	〃	NSV埋込型A	1	台			
	ボールバルブ	13φ	1	個			
	〃	16φ	1	個			
	〃	25φ	1	個			
	純鋼管材料費	10φ O	52	メートル			
	〃	13φ O	28	メートル			
	〃	10φ A	40	メートル			
	〃	13φ A	12	メートル			
	〃	16φ A	28	メートル			
	〃	10φ V	16	メートル			
	〃	16φ V	24	メートル			
	〃	20φ V	12	メートル			
	〃	25φ V	28	メートル			
	継手類		1	式			
	配管支持及び吊金具		1	式			
	消耗品及び雑材		1	式			
	配管施工費		1	式			
	器具撤去及び取付費		1	式			
	配管クリーニング費		1	式			
	仮設供給費		1	式			
	試験調整費		1	式			