数　　量　　書

No	名称	規格・形状	数量	単位	単価	金額	備考
	沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 冷却塔（900トン）更新工事						
1	**機器更新工事**						
	開放式　角形クロスフロータイプ冷却塔（超低騒音）	SDW-U1050ASSDT	1	式			
	特別耐塩仕様（組立ボルトSUS類）		1	式			
	外板抑え板		1	式			
	ラバースプリング防振装置		1	式			
	梱包運送費		1	式			
	解体搬入出組み立て作業		1	式			
	道具機材費、消耗品雑費、現場雑費		1	式			
	廃材処分費、廃棄物運搬車両費		1	式			
	重機費（クレーン200トン）		1	式			
2	**配管設備工事**						
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管類		1	式			
	配管用炭素鋼鋼管類		1	式			
	ゲート弁		1	式			
	フレキシブル継手		1	式			
	配管工事費、配管器具取付費		1	式			
	配管塗装工事費		1	式			
	配管撤去費、廃材処分費		4	式			
	電気工事費		8	式			
3	**共通仮設費**		1	式			
4	**現場管理費**		1	式			
5	**一般管理費**		1	式			