

県立南部医療センター・こども医療センター 特定行為研修室新設工事に関する質疑応答は以下のとおりです。

No	質問内容	回答欄
1	数量表の直接仮設工事で、荷受けステージ及び解体時の粉塵対策用囲いを追記で考えてよろしいでしょうか？	・各企業判断でよいです。
2	数量表の内装改修 撤去工事ですが、内部床の数量が不足と思われます。	・数量公開の説明書による参考資料（参考数量）として取り扱ってください。
3	数量表の内装改修 改修工事ですが、内部壁ボード+塗装の数量が不足と思われます。	・数量公開の説明書による参考資料（参考数量）として取り扱ってください。
4	数量表の内装改修 改修工事ですが、軽量鉄骨下地 78m ² （外壁7か面）、228m ² （間仕切り壁）、240m ² （天井下地・振れ止め）の数量が不足と思われます。また、遮音壁（2重張り）天井内仕切り、天井化粧吸音板の数量が不足と思われます	<ul style="list-style-type: none"> ・壁軽鉄下地：外壁部及び廊下側と図書室側の天井裏部を見込んでください。 ・軽天下地：既設再利用で考えています。 ・遮音壁：遮音レベルは50 d B相当（吉野石膏S12-W I 同等）の壁とし、スラブ下までとする。 ・天井材：数量公開の説明書による参考資料（参考数量）として取り扱ってください。
5	数量表の外装改修 改修 コンクリートの数量ですが、ポンプ配管及びホッパーの生コンがありません。また、シンダーコンクリートもありません。	<ul style="list-style-type: none"> ・シンダーコンクリートは内部改修コンクリートで見込んでいます。 ・打設手間を見込んでください
6	図A-15 軒天下地は、再利用とありますが、天井解体時に下地ごと壊れてしまう為下地も新設で考えてよろしいでしょうか？	・既設再利用で考えています。
7	A L C及びサッシの納期等を踏まえますと、工期延長が予想されます。工期延長は可能でしょうか。	・原則期限内での工期となるが、メーカー側からの部材納品に時間を要する等、やむを得ない理由がある場合、工期の延長も考えられる。