

数 量 書

No	名称	規格・形状	数量	単位	単価	金額	備考
	座間味診療所トイレ修繕						
1	仮設						
	足場		1	式			脚立、足場板
2	撤去	W×H					
	粉塵対策費・廊下塞ぎ		1	式			集塵機・つっぱり棒 ビニールシート
	入口木製ドア・ドア枠撤去		1	カ所			
	トイレブース撤去		1	式			
	廃材処理		1	式			
3	はつり						
	コンクリート壁はつり 幅470×高さ2,000厚み180		1	式			はつり機・研りエ コンクリート用カッター
	研りがら片付け費		0.16	m ²			軽トラ1台
4	鋼製建具	幅×高さ					半自動ドア
	アルミ製 半自動ドア片引き枠	W2010×H2270×100	1	台			
	アルミドア本体	W1050×H2000	1	台			
	金具類・スライドクローザー		1	組			
	窓枠	600×800	1	組			
	ガラス すりガラス		1	枚			
	取り付け費		2	人工			
5	木工事・内装						
	木製入り口枠 集成材 (30×200)	1150×2000	1	組			
	ケイカル板張		1	枚			脆弱部
	取り付け費		2	人工			
6	左官						
	床底上げコンクリート	ア)60	1	m ³			
	打設費		2	人工			
	木枠廻りモルタル充填		1	式			
7	タイル						

	床:タイル張り	100角タイル	5.6	m ²			壁は既設のまま
	テラゾー石取付	200x25x1050	1	本			
8	塗装						
	壁部分塗装		1	式			廊下側 新設木枠廻り
	ドア枠塗装		1	式			3回塗り
	天井1枚張替え部分塗装		1	式			2回塗り
9	その他						
	横型おむつ交換台 OK21F		1	台			コンビニ商品
	取付金具類		1	式			
	取り付け費		1	式			
	清掃費		1	式			
	工事に伴う廃材処分費		1	式			
10	水道設備						
	①衛生器具設備						
	腰掛大便器 TOTO:CS232B/SH232BA/TCF4713AKR		1	組			
	2連紙巻器 TOTO:YH650		1	組			
	手洗い器 TOTO:LSL870APR#NW1		1	組			ハンドル式単水栓セット
	手摺跳ね上げ式 TOTO:T113HK8R		1	組			
	手摺 TOTO:T113BL11		1	組			
	汚物流し TOTO:SKL330Hnnn#NW1		1	組			
	雑資材消耗品		1	式			
	機器据付費		1	式			
	既設衛生器具撤去処理費		1	式			
	②給水・給湯設備						
	耐衝撃性硬質塩化ビニール管	HIVP20	2	本			
	同上接手類・同上支持金具		1	式			
	雑材消耗費		1	式			
	施工費		1	式			

	③排水設備					
	ステンレス製グレーチング	150x1200x80	1	個		工場製作品
	硬質塩化ビニール管	VP50A	2	本		
	同上接手類・支持金具		1	式		
	雑材消費費		1	式		
	施工費		1	式		
11	電気設備					
	照明器具 OL291089NRS		1	台		
	換気扇 FY-24C8		1	台		
	アルミフレキ100Φ		1	本		
	スイッチ		1	組		
	電線VVF1.6-3C		10	m		
	モール スイッチボックス		1	式		
	雑資材		1	式		
	施工費		1	式		
12	現場経費					
	輸送費					
	トラック・乗用車運賃 往復	5m未満	9	台		
	作業員運賃 往復		3	人工		フェリー
	民宿代		22	人工		3食付き
	出張手当		44	人工		着任から帰任まで
13	仮設トイレ設置工事(洋式)					患者が使用できるよう洋式とする
	基本料金(初月のみ)		1	式		
	配達・引取		1	式		
	台風対策ブロック(2個)		1	式		
	清掃代		1	式		
	リース1月分		1	月		
	汲み取り代		1	回		
	運搬費(フェリー代)		4	回		
14	諸経費		1	式		