

## 仕様書①

1. 工事件名：沖縄県立南部医療センター・こども医療センター  
給水設備量水器更新工事
2. 目的：本工事は、給水設備の一部である量水器を更新することで、設備の安定稼働と性能維持を実現することを目的とする。
3. 工事場所：南風原町新川地内
4. 工期：契約締結日の翌日から令和6年3月31日
5. 契約の方法：資材、労力、運搬共一式請負とする。
6. 工事範囲：本要求仕様書に示された範囲の工事とする。
7. 工事内容：南風原町役場からの上水・下水道使用料金算定の元となる検針用量水器等について更新し、関連する器具等が正常に作動するか確認する。なお、量水器を取替するにあたり、付近の配管も取替必須となる力所がある場合は、必要最低限の配管まで工事範囲に含めること。
8. 設備概要：本工事により更新する検針用量水器は水道料金を算定する上で重要な役割を担っており、計量法により有効期限が決まっているため、院内に設置されている検針用量水器12台全てを更新する。
9. 設備仕様：下記仕様と同等以上の性能を有すること。  
【機器仕様】 パルス発信式水道メーター 製造メーカー：愛知時計電機株式会社
  - (1) 冷却塔蒸発水量 型式：FATW100
  - (2) 上水揚水量 型式：FATW100
  - (3) 中水揚水量 型式：FATW100
  - (4) 雨水槽上水補給水量 型式：FATW100
  - (5) 散水水道 型式：FATW65
  - (6) 2階厨房上水使用量 型式：FATW65
  - (7) 2階厨房中水使用量 型式：FMDY40
  - (8) 2階厨房温水使用量 型式：FPHTW100
  - (9) 1階食堂上水使用量 型式：FATW50
  - (10) 1階食堂中水使用量 型式：FMDS25
  - (11) 1階食堂温水使用量 型式：HPHDY40
  - (12) 売店外部水道 型式：FMDS20

## 仕様書②

1. 工事の施工に伴う災害及び公害の発生防止については、付近の環境を十分に把握し、適切に処理すること。
2. 工事の施工にあたり、事故防止に努めること。
3. 工事の施工に必要な官公署その他への手続きは、受注者が速やかに行い、費用は全て受注者の負担とする。
4. この工事に必要な試運転調整費は、全て受注者の負担とする。
5. 発生材の処理は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 15 条の 4 の 3」による広域認定を取得したメーカーによるリサイクル処理とする。
6. 工事の詳細については、監督員の指示によること。
7. 仕様書に記載しているメーカー名及び形式は、例示品であり同等品以上とすること。

以上