

数量公開の説明書

1. 数量公開とは

数量公開とは、設計金額のもととなる内訳書から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの（以下「数量書」という。）を、参考資料として公開、提供するものである。

2. 提供する電子データについて

数量公開するにあたり提供する電子データは次のとおりとする。

- ① 「数量公開の説明書」 PDF形式 ※本紙
- ② 「数量書」 PDF形式

3. 数量書の取り扱いについて

数量書は、発注者の積算の透明性、客観性、妥当性を確保し、入札者等の積算、内訳書の作成の効率化を図ることを目的に公開、提供するものであり、参考資料（参考数量）として取り扱うこととする。

4. 数量書について

（1）数量書の範囲

数量書は、設計金額のもととなる業務費内訳書から、単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したものとし、原則として全数量を公開範囲とする。

（2）数量書の構成及び数量

数量書の構成及び数量は、参考見積に基づき作成している。

5. 数量書に対する質問について

（1）数量書に対する質問がある場合は、入札公告に従い質問を提出すること。

（2）（1）の質問に対する回答は、入札公告に従い閲覧に供する。

数量書 1

[業務名： 久高診療所外壁等修繕]

NO 1

No	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額
1	仮設費				
①	仮設足場組立解体	枠組本足場	m ²	349.0	0
②	飛散防止養生	メッシュシート養生	m ²	349.0	0
③	昇降階段		段	2.0	0
④	資材運搬・搬入・搬出費	フェリー輸送含む	式	1.0	0
	仮設費 計				0
2	アスベスト除去				
①	安全衛生設備機器費				
	セキュリティーハウス		箇所	1.0	0
	高性能真空掃除機損料		日	22.0	0
	負圧除塵装置損料		日	22.0	0
	エアシャワー損料		日	22.0	0
	呼吸用保護具		個	4.0	0
	消耗品等	保護服・シューズカバー・ゴム手袋等	組	400.0	0
	〃	各種フィルター その他	式	1.0	0
	小計				0
②	アスベスト除去（飛散性）	壁面・軒裏、下地調整材			
	施工範囲床養生	0.15mm厚ポリシート 2重養生	m ²	96.3	0
	施工範囲壁養生	0.10mm厚ポリシート 1重養生	m ²	352.0	0
	粉塵飛散抑制剤塗布		m ²	328.8	0
	アスベスト除去		m ²	328.8	0
	小計				0
③	飛散防止固化材吹付け	撤去面	m ²	328.8	0
	〃	養生面	m ²	448.3	0
	アスベスト材袋詰め	専用廃棄袋 二重梱包 養生材含む	m ²	448.3	0
	小計				0
④	粉塵濃度測定	【外壁】			
	粉塵濃度測定（作業中・作業後）	処理作業室内、処理作業室周辺	点	5.0	0
	管理費・機械損料・車両費等	経費及び管理費含む	日	2.0	0
	小計				0
⑤	産業廃棄物処理費	（運搬・処分費）			
	収集・運搬費（県内陸送）	現場～県内処分場	台	1.0	0
	廃材処分	養生材含む	Kg	550.0	0
	小計				0
	アスベスト除去 計				0

No	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額
3 外壁補修					
①	亀裂補修	亀裂箇所カット、プライマー塗布、シーリング充填 左官仕上げ 材公共	m	50.0	0
②	建具廻りシーリング打替え	既存シーリング材撤去、清掃、養生、プライマー塗布 シーリング充填 10*10 PU-2 材公共	m	145.1	0
③	剥離補修	剥離・浮き部箇所ハツリ、防錆処理、 樹脂モルタル充填	式	1.0	0
④	軒裏補修	塗膜劣化部撤去、下地調整材仕上げ 面積の20%にて想定	m ²	20.0	0
⑤	床タイル撤去	玄関前床タイル撤去、処分含む	式	1.0	0
⑥	床補修	床補修	式	1.0	0
外壁補修 計					0
4 外壁塗装					
①	高圧水洗浄	15Mpa程度	m ²	475.2	0
②	開口部・土間養生	ビニール養生	式	1.0	0
③	下地調整材塗布	カチオン系下地調整材塗布	m ²	328.8	0
④	外壁模様吹き	外壁模様吹き	m ²	269.4	0
⑤	外壁塗装	超耐候形水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料塗布	m ²	269.4	0
⑥	軒裏塗装	合成樹脂エマルジョンペイント	m ²	59.4	0
⑦	鉄部・配管塗装	ケレン、防錆処理、清掃 超低汚染 高耐久NAD型特殊ポリウレタン樹脂	式	1.0	0
⑧	擁壁塗装	シーラー塗布、超耐候形水性 ハイブリッドシリコン樹脂塗料塗布	m ²	146.4	0
外壁塗装 計					0
5 瓦屋根撤去（3棟）					
①	瓦屋根撤去		m ²	164.9	0
②	積み込み	荷下ろし、積み込み作業	Kg	7,500.0	0
③	雑消耗品	フレコン・土嚢袋等	式	1.0	0
④	瓦運搬・処分費	運搬・処分費	Kg	7,500.0	0
⑤	交通費	船賃含む	日	10.0	0
瓦屋根撤去 計					0
6 屋上防水					
①	既存防水シート撤去	既存防水シート撤去	m ²	41.5	0
②	下地処理	下地処理サンダー掛け、清掃（瓦屋根含）	m ²	305.6	0
③	亀裂補修	亀裂Uカット、清掃、シーリング材充填 材公共	式	1.0	0
④	高水圧洗浄	15Mpa程度	m ²	305.6	0
⑤	下地調整材塗布	1材型カチオン系フィラー塗布	m ²	286.2	0
⑥	ウレタン塗膜防水	X-2工法 保護塗装含む	m ²	305.6	0
屋上防水 計					0
7	諸経費		式	1.0	0

数量書 2

[業務名： 久高診療所医師住宅外壁等修繕]

NO 1

No	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額
1	仮設費				
①	仮設足場組立解体	枠組本足場	m ²	338.0	0
②	飛散防止養生	メッシュシート養生	m ²	338.0	0
③	昇降階段		段	2.0	0
④	資材運搬・搬入・搬出費	フェリー輸送含む	式	1.0	0
	仮設費 計				0
2	アスベスト除去				
①	安全衛生設備機器費				
	セキュリティーハウス		箇所	1.0	0
	高性能真空掃除機損料		日	20.0	0
	負圧除塵装置損料		日	20.0	0
	エアシャワー損料		日	20.0	0
	呼吸用保護具		個	4.0	0
	消耗品等	保護服・シューズカバー・ゴム手袋等	組	365.0	0
	〃	各種フィルター その他	式	1.0	0
	小計				0
②	アスベスト除去（飛散性）	壁面・軒裏、下地調整材			
	施工範囲床養生	0.15mm厚ポリシート 2重養生	m ²	67.1	0
	施工範囲壁養生	0.10mm厚ポリシート 1重養生	m ²	348.0	0
	粉塵飛散抑制剤塗布		m ²	303.8	0
	アスベスト除去		m ²	303.8	0
	小計				0
③	飛散防止固化材吹付け	撤去面	m ²	303.8	0
	〃	養生面	m ²	415.1	0
	アスベスト材袋詰め	専用廃棄袋 二重梱包 養生材含む	m ²	415.1	0
	小計				0
④	粉塵濃度測定	【外壁】			
	粉塵濃度測定（作業中・作業後）	処理作業室内、処理作業室周辺	点	5.0	0
	管理費・機械損料・車両費等	経費及び管理費含む	日	2.0	0
	小計				0
⑤	産業廃棄物処理費	（運搬・処分費）			
	収集・運搬費（県内陸送）	現場～県内処分場	台	1.0	0
	廃材処分	養生材含む	Kg	470.0	0
	小計				0
	アスベスト除去 計				0

数量書 2

[業務名： 久高診療所医師住宅外壁等修繕]

NO 2

No	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額
3	外壁補修				
①	亀裂補修	亀裂箇所カット、プライマー塗布、シーリング充填 左官仕上げ 材公共	m	25.0	0
②	建具廻りシーリング打替え	既存シーリング材撤去、清掃、養生、プライマー塗布 シーリング充填 10*10 PU-2 材公共	m	90.8	0
③	剥離補修	剥離・浮き部箇所ハツリ、防錆処理、 樹脂モルタル充填	式	1.0	0
	外壁補修 計				0
4	外壁塗装				
①	格子脱着	面格子取外し・取付	箇所	3.0	0
②	高圧水洗浄	15Mpa程度	㎡	303.8	0
③	開口部・土間養生	ビニール養生	式	1.0	0
④	下地調整材塗布	カチオン系下地調整材塗布	㎡	303.8	0
⑤	外壁模様吹き	外壁模様吹き	㎡	258.8	0
⑥	外壁塗装	超耐候形水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料塗布	㎡	258.8	0
⑦	軒裏塗装	合成樹脂エマルジョンペイント	㎡	45.0	0
⑧	鉄部・配管塗装	ケレン、防錆処理、清掃 超低汚染 高耐久NAD型特殊ポリウレタン樹脂	式	1.0	0
	外壁塗装 計				0
5	瓦屋根撤去（3棟）				
①	瓦屋根撤去		㎡	26.0	0
②	積み込み	荷下ろし、積み込み作業	Kg	2,500.0	0
③	雑消耗品	フレコン・土嚢袋等	式	1.0	0
④	瓦運搬・処分費	運搬・処分費	Kg	2,500.0	0
⑤	交通費	船賃含む	日	2.0	0
	瓦屋根撤去 計				0
6	屋上防水				
①	下地処理	下地処理サンダー掛け、清掃（瓦屋根含）	㎡	148.0	0
②	亀裂補修	亀裂Uカット、清掃、シーリング材充填 材公共	式	1.0	0
③	高水圧洗浄	15Mpa程度	㎡	148.0	0
④	下地調整材塗布	1材型カチオン系フィラー塗布	㎡	127.9	0
⑤	ウレタン塗膜防水	X-2工法 保護塗装含む	㎡	148.0	0
	屋上防水 計				0
7	諸経費		式	1.0	0