

# 予 定 数 量

No	名称	規格・形状	数量	単位	単価	金額	備考
	沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 6階病棟ファンコイル更新工事						
1	<b>直接工事費</b>						
	<b>【機械工事】</b>						
	ファンコイルユニット工事(機器)		1.0	式			
	ファンコイル取付工事(新設・撤去)		1.0	式			
	ダクト・冷水配管・ドレン配管保温工事		1.0	式			
	ファンコイル計装工事		1.0	式			
	スプリンクラー設備工事		1.0	式			
	<b>【電気工事】</b>						
	電灯設備工事		1.0	式			
	放送設備工事		1.0	式			
	自動火災報知設備工事		1.0	式			
	弱電設備工事		1.0	式			
	<b>【建築工事】</b>						
	直接仮設		1.0	式			
	内装改修		1.0	式			
	発生材処理		1.0	式			
2	<b>諸経費</b>		1.0	式			
	共通仮設費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費		1.0	式			
	小計						
	消費税						
	合計						

予定数量書 (機械)

件名 : 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 6階病棟ファンコイル更新工事 (機械)

NO	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
1	ファンコイルユニット工事 (機器)						
	ファンコイルユニット (隠蔽型)	冷房能力 顕熱 : 2.08kw 全熱 : 2.58kw	4	組			
		風量 : 510m <sup>3</sup> /h × 100pa 水量固定流量弁、電動2方弁					
		公共工事仕様 科学繊維製ネットフィルター					
	ファンコイルユニット (隠蔽型)	冷房能力 顕熱 : 2.85kw 全熱 : 3.52kw	6	組			
		風量 : 678m <sup>3</sup> /h × 100pa 水量固定流量弁、電動2方弁					
		公共工事仕様 科学繊維製ネットフィルター					
	ファンコイルユニット (隠蔽型)	冷房能力 顕熱 : 5.88kw 全熱 : 7.26kw	21	組			
		風量 : 1284m <sup>3</sup> /h × 100pa 水量固定流量弁、電動2方弁					
		公共工事仕様 科学繊維製ネットフィルター					
	改装・別売品		1	式			
	運賃		1	式			
	運搬費		1	式			
2	ファンコイル取付工事 (新設・撤去)						
	ファンコイル撤去		10	組			
	ファンコイル撤去 (大型)		21	組			
	ファンコイル配管切り廻し工事	(材工共)	31	台			
	SA・RAファンパ-製作取付	(GW50t)					
	900 × 300 × 350 (ファンパ-)	20ヶ所	28	m <sup>2</sup>			
	900 × 300 × 350 (ファンパ-)	42ヶ所	97	m <sup>2</sup>			
	R管 (レテ-ユ-サ-製作)	175 × φ 150	129	個			

予定数量書(機械)

件名: 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 6階病棟ファンコイル更新工事(機械)

	ダンパー類製作	VD-φ150	129	個		
	ダンパー類製作	VD-φ225	42	個		
	キャンバス継手製作取付		183	m		
	SA・RAファン <sup>°</sup> 撤去		20	個		
	SA・RAファン <sup>°</sup> 撤去(大型)		42	個		
	既設フレキ切離し再取付		1	式		
	現場調査費		1	式		
	撤去材搬出		1	式		
	現場内清掃費		1	式		
	後打ちアンカー		1	式		
	消耗品及び雑材		1	式		
	現場雑工事		1	式		
3	ダクト・冷水配管・ドレン配管保温工事					
	冷水配管保温(隠蔽)	20A×25mm	62	m		
	独立気泡発報 <sup>°</sup> ム保温材+接着剤					
	ドレン配管保温(隠蔽)	25A×20mm	31	m		
	ガラスウール保温筒ALGC+ALGC粘着テープ SAダクト(隠蔽)					
	フレキネック		196	ヶ所		
	キャンパス		62	ヶ所		

予定数量書 (機械)

件名 : 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 6階病棟ファンコイル更新工事 (機械)

4	ファンコイル計装工事					
A	自動制御設備					
	FCUリモコン		31	個		
	パワーユニット		31	個		
	室温センサー		31	個		
	センサーカバー		31	個		
B	計装工事					
	器具ビニールコード	VCTF1.25sq-2c	477	m		
	器具ビニールコード	VCTF1.25sq-4c	204	m		
	器具ビニールコード	VCTF2.0sq-4c	136	m		
	メタルエフモール(合成樹脂線)	B型40.4 x 20 x 1800mm	31	本		
	露出スイッチボックス(VE管用)	14mm1個用 1方向	31	個		
	吊材料及び支持金具		1	式		
	消耗品及び雑材料		1	式		
	機器取付費		1	式		
	直接労務費		1	式		
	結線費		1	式		
	スイッチ取付費		1	式		
	試運転調整費		1	式		
	養生費		1	式		
	雑工事		1	式		
	廃材運搬費		1	式		
	交通費		1	式		

予定数量書(機械)

件名: 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 6階病棟ファンコイル更新工事(機械)

C	計装工事(撤去)					
	FCUリモコン	(既設撤去)	31	個		
	パワーユニット	(既設撤去)	31	個		
	室温センサー	(既設撤去)	31	個		
	制御線ビニール絶縁ビニールシースケープル	VCTF1.25sq-2c(撤去)	124	m		
	制御線ビニール絶縁ビニールシースケープル	VCTF1.25sq-4c(撤去)	180	m		
	制御線ビニール絶縁ビニールシースケープル	VCTF2.00sq-4c(撤去)	118	m		
	直接労務費(撤去)		1	式		
	解線費		1	式		
	養生費		1	式		
	雑工事費		1	式		
	廃材運搬費		1	式		
	交通費		1	式		
5	スプリンクラー設備工事					
	スプリンクラー取外し再取付費		31	個		



予定数量書（建築）

件名：沖縄県立南部医療センター・こども医療センター・ファンコイル更新工事（建築）

No		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	養生	内部改修	653	m <sup>2</sup>			
	整理清掃後片付け	内部改修	653	m <sup>2</sup>			
	内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場一般	31.0	力所			
	仮設材運搬	内部仕上足場	31.0	力所			
2	内装改修						
-1	撤去						
	天井ボード撤去	二重張り 一般 集積共	31.0	力所			
	アルミ点検口撤去	集積共	34.0	力所			
-2	改修						
	天井石膏ボード	厚12.5+厚12.5	31.0	力所			
	天井点検口	1200×450	62.0	力所			
	軽量鉄骨天井開口補強	1200*450	62.0	力所			
3	発生材処理						
-1	運搬						
	発生材積込 廃石膏ボード類	1工区①	0.2	m3			
		1工区②	0.3	m3			
		1工区③	0.3	m3			
		2工区①	1.0	m3			
		2工区②	1.0	m3			
		4工区①	0.5	m3			
		4工区②	1.0	m3			
		4工区③	0.8	m3			
	発生材運搬 廃石膏ボード類	1工区①	0.2	m3			
		1工区②	0.3	m3			
		1工区③	0.3	m3			
		2工区①	1.0	m3			
		2工区②	1.0	m3			
		4工区①	0.5	m3			
		4工区②	1.0	m3			
		4工区③	0.8	m3			
-2	処理						
	発生材処理 廃石膏ボード類	1工区①	0.1	t			
		1工区②	0.2	t			
		1工区③	0.2	t			
		2工区①	0.7	t			
		2工区②	0.7	t			
		4工区①	0.4	t			
		4工区②	0.7	t			
		4工区③	0.6	t			