

数量公開の説明書

1. 数量公開とは

数量公開とは、設計金額のもととなる内訳書から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したものの（以下「数量書」という。）を、参考資料として公開、提供するものである。

2. 提供する電子データについて

数量公開するにあたり提供する電子データは次のとおりとする。

- ① 「数量公開の説明書」PDF形式 ※本紙
- ② 「数量書」PDF形式

3. 数量書の取り扱いについて

数量書は、発注者の積算の透明性、客観性、妥当性を確保し、入札者等の積算、内訳書の作成の効率化を図ることを目的に公開、提供するものであり、参考資料（参考数量）として取り扱うこととする。

4. 数量書について

（１） 数量書の範囲

数量書は、設計金額のもととなる業務費内訳書から、単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したものとし、原則として全数量を公開範囲とする。

（２） 積算方法

入札額を算定するにあたり当該数量書に基づいて積算すること。当該数量書にないものを計上することは原則として認めない。

（３） 数量書の構成及び数量

数量書の構成及び数量は、参考見積に基づき作成している。

5. 数量書に対する質問について

（１） 数量書に対する質問がある場合は、入札公告に従い質問を提出すること。

（２） （１）の質問に対する回答は、入札公告に従い閲覧に供する。

数量書

[業務名： 渡名喜診療所診療所及び医師住宅外壁等修繕]

NO 1

No	摘 要		単位	数 量	単 価	金 額
1	渡名喜診療所外壁等修繕					
1-1	仮設費					
①	立馬	180型	式	1.0		0
②	移動式足場	イントラホール 作業床：3.0m程度	基	1.0		0
③	仮設足場組立解体	転落防止対策 単管足場 作業床：庇外周のみ	m ²	292.0		0
④	ステージ足場	CON殻集積・荷下ろし用 W:4.0×H:3.0×D:1.8程度	箇所	2.0		0
⑤	飛散防止養生	メッシュシート養生	m ²	292.0		0
⑥	昇降階段		段	2.0		0
⑦	資材運搬・搬入・搬出費用	フェリー輸送含む	式	1.0		0
⑧	出張経費	宿泊代(組立・解体)、諸経費含む	式	1.0		0
	仮設費 計					0
1-2	外壁等補修					
1-2-1	外壁補修					
①	亀裂補修	Uカットシール材充填工法 Uカット、ポリウレタン系弾性シーリング材 下地調整塗材	m	32.0		0
②	研り撤去	浮き部・爆裂部 14箇所程度	m ²	1.0		0
③	防錆処理	露出鉄筋ケレン、弱溶剤変性エポキシ樹脂さび止め塗料	m ²	1.0		0
④	断面修復	ポリマーセメントモルタル、下地調整塗材	m ²	1.0		0
⑤	Pコン補修	研り撤去、露出鉄筋ケレン、弱溶剤変性エポキシ樹脂さび止め塗料、ポリマーセメントモルタル、下地調整塗材	箇所	14.0		0
⑥	建具廻りシーリング打替え	建具廻り PU-2 10×10	m	91.2		0
	小 計					0
1-2-2	屋根補修					
①	研り撤去	浮き部・爆裂部 施工面積の55%～60%程度見込み	m ²	144.0		0
②	防錆処理	鉄筋ケレン、清掃、防錆処理	m ²	144.0		0
③	中性化防止材塗布	中性化防止材塗布	m ²	144.0		0
④	モルタル打設	枠設置、現場練り合わせ 40mm程度	m ²	5.8		0
⑤	廃材積み込み	コンクリートガラ荷下ろし、積み込み作業	式	1.0		0
⑥	運搬費	廃材運搬 フェリー代含む	式	1.0		0
⑦	廃材処分費	コンクリートガラ 1m ³ 1.6トン程度	kg	9,280		0
	小 計					0
	外壁等補修 計					

数量書

[業務名： 渡名喜診療所診療所及び医師住宅外壁等修繕] NO 2

No	摘 要		単位	数 量	単 価	金 額
1-3	外壁塗装					
①	高水圧洗浄	15Mpa程度	m ²	276.3		0
②	開口部・土間養生	ビニール養生	式	1.0		0
③	補修箇所模様吹き	珪藻系下塗材、肌合わせ	式	1.0		0
④	壁 可とう形改修塗材RE	コンクリート面（上塗り：水性シリコン樹脂塗料）	m ²	188.8		0
⑤	軒裏 EP-G塗装	コンクリート面（合成樹脂エマルジョンペイント）	m ²	87.5		0
	外壁塗装 計					0
1-4	防水					
①	既存塗膜除去		m ²	108.3		0
②	高圧水洗浄	15Mpa程度	m ²	252.3		0
③	下地調整材塗布	カチオン系下地調整材塗布 厚み：1.0mm程度	m ²	252.3		0
④	珪藻塗膜防水	密着工法（補強布クロス無し）保護塗装含む	m ²	252.3		0
	防水 計					0
2	渡名喜医師住宅外壁等修繕					
2-1	仮設費					
①	仮設足場組立解体		m ²	356.0		0
②	飛散防止養生	メッシュシート養生	m ²	356.0		0
③	昇降階段		段	4.0		0
④	資材運搬・搬入・搬出費用	フェリー輸送含む	式	1.0		0
⑤	出張経費	宿泊代（組立・解体）、諸経費含む	式	1.0		0
	仮設費 計					0
2-2	アスベスト撤去					
①	南側：シーリング（15mm）グローブバック工法	1.55×2.45 養生、資機材、集積共	m	6.45		0
②	南側：シーリング（15mm）グローブバック工法	2.08×1.61 養生、資機材、集積共	m	5.30		0
③	南側：シーリング（15mm）グローブバック工法	1.34×2.42 養生、資機材、集積共	m	6.18		0
④	南側：シーリング（15mm）グローブバック工法	2.53×2.58 養生、資機材、集積共	m	7.69		0

⑤	東側：シーリング（15mm） グローブバック工法	0.85×2.00 養生、資機材、集積共	m	4.85		0
⑥	東側：シーリング（15mm） グローブバック工法	1.79×1.98 養生、資機材、集積共	m	5.75		0
⑦	東側：シーリング（15mm） グローブバック工法	1.85×2.48 養生、資機材、集積共	m	6.84		0
⑧	西側：シーリング（15mm） グローブバック工法	0.85×2.00 養生、資機材、集積共	m	4.85		0
⑨	西側：シーリング（15mm） グローブバック工法	0.67×0.62 養生、資機材、集積共	m	1.91		0
⑩	西側：シーリング（15mm） グローブバック工法	1.39×2.10 養生、資機材、集積共	m	5.59		0

数量書

[業務名： 渡名喜診療所診療所及び医師住宅外壁等修繕]

NO 3

No	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額
⑪	西側：シーリング（15mm） グローブバック工法	0.84×1.00 養生、資機材、集積共	m	2.84	0
⑫	北側：シーリング（15mm） グローブバック工法	1.85×2.50 養生、資機材、集積共	m	6.85	0
⑬	北側：シーリング（15mm） グローブバック工法	1.54×1.57 養生、資機材、集積共	m	4.68	0
⑭	北側：シーリング（15mm） グローブバック工法	1.80×1.20 養生、資機材、集積共	m	4.20	0
⑮	北側：シーリング（15mm） グローブバック工法	0.97×0.96 養生、資機材、集積共	m	2.89	0
⑯	南側：剥離・爆裂 （バルコニー内）	0.15×0.15 養生、資機材、集積共	m ²	0.02	0
⑰	南側：剥離・爆裂 （バルコニー内）	0.15×0.17 養生、資機材、集積共	m ²	0.03	0
⑱	西側：剥離・爆裂 グローブバック工法	0.10×0.05 養生、資機材、集積共	m ²	0.01	0
⑲	東側：ひび割れ グローブバック工法	0.25～0.54（7箇所） 養生、資機材、集積共	m	2.67	0
⑳	西側：ひび割れ グローブバック工法	0.33（1箇所） 養生、資機材、集積共	m	0.33	0
㉑	北側：ひび割れ グローブバック工法	1.2～1.3（2箇所） 養生、資機材、集積共	m	2.50	0
	産業廃棄物処理費	運搬・処分費			
①	産業廃棄物収集運搬費	管理型	式	1.0	0
②	産業廃棄物処分費	管理型	式	1.0	0
	粉じん濃度測定				
①	粉じん濃度測定 施工区画周辺（作業中、作業後）	位相差顕微鏡法	点	8.0	0
	管理費・その他				

①	施工計画書作成費等		式	1.0		0
②	車両輸送費	往復	式	1.0		0
③	現場管理・写真管理費		式	1.0		0
④	法定福利費		式	1.0		0
⑤	諸経費		式	1.0		0
	アスベスト撤去 計					0
2-3	外壁補修					
①	亀裂補修	Uカットシーリング材充填工法 Uカット、ポリアリレン系弾性シーリング材 下地調整塗材	m	5.0		0
②	研り撤去	浮き部・爆裂部 施工面積の0.5%見込み程度	m ²	1.4		0
③	防錆処理	露出鉄筋ケレン、弱溶剤変性エポキシ樹脂さび止め塗料	m ²	1.4		0

数量書

[業務名： 渡名喜診療所診療所及び医師住宅外壁等修繕]

NO 4

No	摘 要		単位	数 量	単 価	金 額
④	断面修復	ポリアリレン系弾性シーリング材、下地調整塗材	m ²	1.4		0
⑤	建具廻りシーリング打替え	既存シーリング材撤去 清掃 養生 プライマー塗布 シーリング充填 10×10 PU-2 材工共	m	98.8		0
⑥	換気フード廻りシーリング打替え	既存シーリング材撤去 清掃 養生 プライマー塗布 シーリング充填 PU-2 材工共	箇所	11.0		0
	外壁補修 計					0
2-4	外壁塗装					
①	高水圧洗浄	15Mpa程度	m ²	317.1		0
②	開口部・土間養生	ビニール養生	式	1.0		0
③	雨戸脱着	雨戸扉のみ	箇所	3.0		0
④	補修箇所模様吹き	珪藻土系下塗材、肌合わせ	式	1.0		0
⑤	壁 可とう方改修塗材RE	コンクリート面（上塗り：水性シリコン樹脂塗料）	m ²	259.2		0
⑥	軒裏 EP-G塗装	コンクリート面（合成樹脂エマルジョンペイント）	m ²	15.1		0
⑦	木部塗装	下地処理ペーパー掛け、清掃、 木材保護塗装仕上げ	m ²	6.1		0
	外壁塗装 計					0
2-5	防水（1F・2F屋根、ベランダ、庇上）					
①	下地処理	下地処理サンダー掛け（目荒らし程度）	m ²	113.0		0
②	高圧水洗浄	15Mpa程度	m ²	113.0		0

③	ルタン塗膜防水	密着工法（補強布クロス無し）保護塗装含む	m ²	113.0		0
	防水 計					0
3	資材運搬費					
①	材料運搬費	材料運賃等	式	1.0		0
②	工事車両運搬費	フェリ-往復 2tトラック5台 軽バス4台 程度	式	1.0		0
	資材運搬費 計					0
4	廃材処分費					
①	廃材積込	廃プラ、空缶等	式	1.0		0
②	廃材運搬費	フェリ-往復 4tトラック	台	1.0		0
③	廃材処分費	廃プラ、空缶等	式	1.0		0
	資材運搬費 計					0
5	渡航費					
①	フェリ-往復	往復 1人×5,500円	人	40.0		0
②	宿泊費	3ヶ月程度	ヶ月	3.0		0
	渡航費 計					0