

仕様書①

1. 工事件名：沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

空調設備・電気設備中央監視装置更新工事

2. 目的：電気監視装置は製造メーカーが撤退しており、今後部品供給及び代替品が見込めず、故障発生時に修繕が不可能となるため更新を行う。また、空調・総合監視装置は電気監視装置と連携しており、電気監視装置の更新に伴って通信規格を合わせる必要があるため、並行して更新を行う。

3. 工事場所：南風原町新川地内（詳細箇所は、別紙「数量書」参照）

4. 工期：契約締結日の翌日から令和8年3月31日

5. 契約の方法：資材、労力、運搬共一式請負とする。

6. 工事範囲：本要求仕様書に示された範囲の工事とする。

7. 工事内容：院内に設置されている電気監視装置及び空調・総合監視装置について更新工事を行い、関連システム等が正常に作動するか確認する。

8. 設備概要：公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（最新版）に適合したもの。

9. 既設設備仕様：【機器仕様】

電力監視用中央監視：View Partner GOKUYA（富士電機）など

空調用中央監視：Savic-net G5（アズビル）など

仕様書②

1. 工事の施工に伴う災害及び公害の発生防止については、付近の環境を十分に把握し、適切に処理すること。
2. 工事の施工にあたり、事故防止に努めること。
3. 工事の施工に必要な官公署その他への手続きは、受注者が速やかに行い、費用は全て受注者の負担とする。
4. この工事に必要な試運転調整費は、全て受注者の負担とする。
5. 発生材の処理は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 15 条の 4 の 3」による広域認定を取得したメーカーによるリサイクル処理とする。
6. 工事の詳細については、監督員の指示によること。
7. 仕様書に記載しているメーカー名及び形式は、例示品であり同等品以上とすること。

以上